

KOSZTORYS OFERTOWY 023-05-003

CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Budowa: Roboty remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie
Obiekt: Budynek Ośrodka Zdrowia w Sławie
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
Lokalizacja: Sława, ul. Ogrodowa 1

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS 023-05-003		Strona 2					19-04-2010	
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
01	Roboty dekarские							
02	Roboty zewnętrzne							
O G Ó Ł E M								
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T								

KOSZTORYS OFERTOWY 023-05-003

CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne

Budowa: Roboty remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie

Obiekt: Budynek Ośrodka Zdrowia w Sławie

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Lokalizacja: Sława, ul. Ogrodowa 1

Inwestor:

KOSZTORYS 023-05-003

Strona 3

19-04-2010

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		SYKAL
01	Roboty dekarские							
01	10	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m² R	64,656			
01	20	KNR	401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr R	10,000			
01	30	KNR	401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr R	4,000			
01	40	KNR	401-03-50-01-00 Rozebranie kominów wolnostojących (komin c.o. na wys.1,20)	m³ R	1,400			
01	50	KNR	403-11-40-07-00 Demontaż przewodów uziemiających z linki na dachu płaskim	metr R	170,000			
01	60	KNR	403-11-39-09-00 Demontaż przewodów uziemiających z linki o przekroju do 120 mm², ciąg pionowy na ścianie	metr R	30,000			
01	70	KNR	401-13-06-01-00 Demontaż drabin stalowych	szt R M T	12,000			
01	80		000-00-00-00-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na składowisko odpadów oraz koszty za składowanie - kalkulacja własna (Zamawiający rządu będzie dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku)	kmpl M T	1,000			
01	90	KNR	202-16-11-03-00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 8 m	szt R M T S	2,000			

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
01	100	KNR 202-01-16-02-02 Ściany budynków wielokondygnac z bloczków z betonu komórkowego grub 37 cm na zaprawie cem-wapiennej M-3	m ²	24,430			
			R				
			M				
			T				
			S				
01	110	KNR 202-05-07-01-00 Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej 0,55 mm szer do 25 cm	m ²	13,040			
			R				
			M				
			T				
			S				
01	120	KNR 202-05-07-02-00 Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	69,400			
			R				
			M				
			T				
			S				
01	130	KNR 202-00-01-02-00 Montaż gotowych rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej ø 150	metr	10,000			
			R				
			M				
			T				
			S				
01	140	KNR 202-00-02-01-00 Montaż gotowych rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowej ø 120	metr	4,000			
			R				
			M				
			T				
			S				
01	150	KNR 202-02-19-05-00 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów średniej grub 7 cm	m ²	10,430			
			R				
			M				
			T				
			S				
01	160	KNNR N002-06-02-01-18 Izolacja pozioma z płyt styropianowych odm 20 grub 15 cm z wierzchnią warstwą z papy układana na wierzchu konstrukcji na lepiku (izol. termiczna dachu)	m ²	511,200			
			R				
			M				
			T				
			S				
01	170	KNNR N002-05-07-02-00 Pokrycia dachu 2x papą termozgrzewalną	m ²	573,570			
			R				
			M				
			T				
			S				
01	180	KNR 202-05-14-06-01 Wpust dachowy z kołpakiem na kit trwale plastyczny	szt	3,000			
			R				
			M				
			T				
			S				

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
Razem 01		Roboty dekarские					
		Koszty zakupu					
02		Roboty zewnętrzne					
02 190	KNR	401-13-06-01-00 Demontaż konstrukcji i balustrad schodowych - schody zewnętrzne	szt R M T	89,000			
02 200	KNR	401-02-12-03-00 Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - płyta stropowa spocznika schodów od strony pogotowia	m³ R	5,250			
02 210	KNR	401-02-12-02-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm - beton przy schodach od pogotowia, płyta przed wejściem do kotłowni, cokół betonowy ogrodzenia od strony pogotowia	m³ R	3,930			
02 220	KNR	401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm - chodnik z płyty betonowej	m³ R	5,890			
02 230	KNR	401-03-48-02-00 Rozebranie ścianek z pustaków szklanych - analogia (ścianka przy schodach zewn.)	m² R	9,600			
02 240	KNR	401-03-49-04-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowej - ściany schodów zewnętrznych od strony pogotowia	m³ R	2,200			
02 250	KNR	401-07-01-05-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m² - ścianka przy wejściu do pralni, ściany przy wejściu do pogotowia	m² R	19,450			
02 260	KNR	401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - przy wejściach do budynku, cokół od strony zachodniej budynku ośrodka zdrowia i kotłowni, parapety okienne z płytek	m² R	74,000			
02 270	KNR	401-08-07-04-00 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - schody zewnętrzne	m² R	57,100			
02 280	KNR	401-03-53-01-00 Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych - daszek nad wejściem	m² R	3,100			
02 290	KNR	401-03-54-14-00 Wykucie z muru każdej końcówki wmurowanej kraty okiennej i drzwiowej	szt R	68,000			
02 300	KNR	401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	3,000			

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
			R				
02 310	KNR	401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²	m² R	7,500			
02 320	KNR	401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² - wykucie okna pod schodami przy pralni	szt R	1,000			
02 330	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie parapetów okiennych z blachy ocynk	m² R	20,635			
02 340	KNNR	N001-03-01-02-00 Wykop ręczny z załadunkiem ręcznym i transportem wywrotką 5 Mg do 1 km w gruncie kat 3 o normalnej wilgotności - pod ławy ścian płyt schodowych	m³ R S	4,900			
02 350	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km, grunt kategorii 3 - za dalszy 1km transportu	m³ R S	4,900			
02 360	KNNR	N002-01-06-01-02 Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym betonem B-15	m³ R M T	4,900			
02 370	KNR	401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów przy biegach schodowych cegłą pełną kl.15 na zaprawie cement.-wap.30	m³ R M T S	2,720			
02 380	KNNR	N002-10-01-01-00 Tynk zewnętrzny zwykły kat III - ściany schodów zewn., ścianka przy wejściu do pralni, komin	m² R M T S	136,760			
02 390	KNR	202-09-02-04-00 Tynki zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 30 cm wykonane ręcznie	m² R M T S	11,020			
02 400	KNR	202-02-18-01-00 Stopnie betonowe zew. na gotowym podłożu, B-20 - stopień przy kotłowni	m³ R M T S	1,940			

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
02 410	KNR	401-03-04-02-00 Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach zewn.	m ³	2,250			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 420	KNNR	N002-10-01-01-00 Tynk zewnętrzny zwykły kat III	m ²	10,532			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 430	KNR	202-09-02-03-00 Tynk zewnętrzne kategorii III na ościeżach szer do 15 cm wykonane ręcznie	m ²	4,400			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 440	MAT	1100736 Kątownik równoramienny 60x60x6	kg	35,000			
			M				
			T				
02 450	KNR	202-09-23-04-00 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - pod parapety okienne z blachy	m ²	20,640			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 460	MAT	8324502 Parapety zewnętrzne dług. 350cm z blachy aluminiowej powlekanej z osadzeniem na piance poliuretanowej,(materiał + sprzęt+robocizna) - KALKULACJA WŁASNA	szt	2,000			
			M				
			T				
02 470	MAT	8324501 Parapety zewnętrzne dług. 180cm z blachy aluminiowej powlekanej z osadzeniem na piance poliuretanowej,(materiał + sprzęt+robocizna) - KALKULACJA WŁASNA	szt	1,000			
			M				
			T				
02 480	MAT	8324503 Parapety zewnętrzne dług. 150cm z blachy aluminiowej powlekanej z osadzeniem na piance poliuretanowej,(materiał + sprzęt+robocizna) - KALKULACJA WŁASNA	szt	1,000			
			M				
			T				
02 490	MAT	8324504 Parapety zewnętrzne dług. 110cm z blachy aluminiowej powlekanej z osadzeniem na piance poliuretanowej,(materiał + sprzęt+robocizna) - KALKULACJA WŁASNA	szt	67,000			
			M				
			T				
02 500	MAT	8324501 Parapety zewnętrzne dług. 90cm z blachy aluminiowej powlekanej z osadzeniem na piance poliuretanowej,(materiał + sprzęt+robocizna) - KALKULACJA WŁASNA	szt	20,000			

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
DZ	POZ					
		M				
		T				
02	510	KNNR N002-15-04-01-00 Rusztowania zewnętrzne ramowe wys do 10 m	m ²	984,000		
		R				
		M				
		T				
		S				
02	520	KNNR N002-19-02-04-00 Docieplenie ścian styropianem odm. 15, gr. 10 cm przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie grub 2,0 mm - tynk akrylowy ISOBUILD COLOR K241A i K139A - analogia	m ²	741,464		
		R				
		M				
		T				
		S				
02	530	KNR 202-26-09-07-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach (analogia - ościeża i sufity daszków)	m ²	101,860		
		R				
		M				
		T				
		S				
02	540	KNR 202-09-33-01-50 Wyprawa elewacyjna N(R) - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej pod tynk akrylowy ISOBUILD COLOR K241A na daszkach i ościeżach	m ²	101,860		
		R				
		M				
		T				
		S				
02	550	KNR 202-09-33-05-51 Wyprawa elewacyjna na belkach i słupach - tynk akrylowy ISOBUILD COLOR K241A na daszkach - analogia	m ²	15,600		
		R				
		M				
		T				
		S				
02	560	KNR 202-09-33-04-51 Wyprawa elewacyjna na ościeżach szer 30 cm - tynk akrylowy ISOBUILD COLOR K241A	m ²	86,260		
		R				
		M				
		T				
		S				
02	570	KNR 202-26-21-04-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi odm. 30, grub 10 cm - analogia (docieplenie powierzchni cokołu budynku)	m ²	123,270		
		R				
		M				
		T				
		S				
02	580	KNR 202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach schodów zewnętrznych	m ²	147,650		
		R				
		M				
		T				
		S				

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
02 590	KNR	202-26-09-07-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ościeżach ścian schodów zewn.	m ²	20,960			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 600	KNR	202-09-33-01-50 Wyprawa elewacyjna N(R) - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej pod tynk z żywicy akrylowej Atlas Deco M nr418 w kolorze "klinkier"	m ²	291,880			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 610	KNR	202-25-24-06-00 Tynki z różnobarwnych kamieni uziarnienie 2,0 - tynk cokołów i ścian schodów zewn. z żywicy akrylowej Atlas Deco M nr418 (analogia)	m ²	291,880			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 620	KNNR	N002-19-02-11-00 Dopłata za wzmocnienia z listew narożnikowych aluminiowych dla 10,0 m	metr	442,310			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 630	KNR	202-11-21-05-00 Okładziny schodów z płytek terakota 30x30 cm na klej - płytki stopnicowe antypoślizgowe mrozoodporne 'z ryflem	m ²	50,000			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 640	KNR	202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - spoczniki schodów zewnętrznych, płytki antypoślizgowe mrozoodporne	m ²	21,700			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 650	KNR	202-11-20-02-00 Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 20x20 cm na klej układane metodą zwykłą - cokoliki przy klatkach schodowych płytki mrozoodporne	metr	48,000			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 660	KNR	202-10-23-12-50 Drzwi balkonowe PCW z obróbką obsadzenia - montaż	m ²	4,600			
			R				
			M				
			T				
			S				
02 670	MAT	2715005 Drzwi z PCV 104x207	szt	1,000			
			M				
			T				

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
02 680	MAT	2715003 Drzwi z PCV 118x207	szt M T	1,000			
02 690	KNR	202-10-23-07-50 Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow ponad 1,5 m² z obróbką obsadzenia - okno przy windzie w miejsce otworu drzwiowego	m² R M T S	1,870			
02 700	KNNR	N002-13-01-02-00 Pochwył stalowy z rury stalowej ø 50 malowanej proszkowo przy zejściu do pralni i przy zejściu do pogotowia	metr R M T S	6,000			
02 710	KNR	202-12-09-01-00 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe schodów zewnętrznych - z rury stalowej ø 50 malowanej proszkowo (analogia)	metr R M T S	27,000			
02 720	KNR	202-12-13-03-00 Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami dł do 4 m	metr R M T S	4,000			
02 730	KNR	202-12-13-04-00 Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami dł ponad 4 m	metr R M T S	6,300			
02 740		000-00-00-00-01 Wywóz gruzu żwirobetonowego i ceglanego w ilości 36 m3 samochodami ciężarowymi na składowisko odpadów oraz koszty za składowanie - kalkulacja własna (Zamawiający rządał będzie dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku)	kmpł M T	1,000			
02 750		N006-08-06-08-00 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr R	88,000			
02 760		N006-08-05-05-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm podsypka piaskowa	m² R	157,250			
02 770		N006-01-01-02-01 Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 20 cm w gruncie kategorii 2/4	m² R S	178,850			

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
02 780	KNKB	001-02-19-01-01 Rob ziemne ładow kołowe 1,25 m3 wywóz wywrot 10 MG kat 1/2	m ³ R S	26,830			
02 790		N006-01-06-05-00 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 10 cm	m ² R M T S	222,850			
02 800		N006-04-04-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	metr R M T	176,000			
02 810		N006-05-02-01-00 Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem - kostka kwadratowa betonowa szara o wymiarach 10 x 20 cm gr. 6 cm na chodnikach i opasce szer. 50cm wokół budynku	m ² R M T S	222,850			
02 820	KNR	221-02-18-01-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem z dostarczeniem humusu - od strony pogotowia	m ³ R M T	2,100			
Razem 02		Roboty zewnętrzne					
		Koszty zakupu					
		Razem K. Bezpośrednie					
		Koszty zakupu					
		Koszty Pośrednie					
		Zysk					
		OGÓŁEM KOSZTORYS 023-05-003					