

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA
BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM.
STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.**

W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 07.05.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia:

Treść zapytania nr 1:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 24.04.2008 r. nakazującą zabezpieczenie płatwi dachowych Z do stopnia odporności ogniowej R30 przez malowanie farbami pęczniającymi prosimy o podanie grubości farby pęczniającej jaką należy nałożyć na profile Z. Zgodnie z kartą techniczną farby Flame Stal farbą pęczniającą można zabezpieczyć profile o masywności U/A mniejszej lub równej 400. Profile zimnogięte Z mają większą masywność w związku z czym nie można ich zabezpieczyć przeciwogniowo farbami pęczniającymi. Pragniemy dodać, że na rynku nie ma dostępnych innych farb, które pozwalałyby zabezpieczyć profile zimnogięte o dużej masywności (powyżej 400). Z naszego doświadczenia wynika że płatwie zimnogięte nie zabezpiecza się przeciwogniowo gdyż nie stanowią one głównej konstrukcji nośnej. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy zabezpieczyć ogniowo płatwie włącznie z podaniem grubości farby pęczniającej.

Odp. na pyt. nr 1:

Po uzgodnieniu z rzeczoznawcą w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych ustalono brak konieczności zabezpieczenia przeciwogniowego płatwi stalowych typu Z. Płatwie stalowe konstrukcji dachu nie muszą być powlekane farbami pęczniającymi.

Treść zapytania nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie obmiaru poz. 133 robót budowlanych dotyczących stopni betonowych.

Pozycja podaje obmiar na stopnie betonowe zewnętrzne $19,26 \times 5 = 96,3 \text{ m}^3$. Jednocześnie pragniemy zauważyć iż podany obmiar jest bardzo duży.

Według naszych obliczeń wartość ta powinna wynosić: $19,26 \times 1,34 \times 1,5 - 0,15 \times 1,05 \times 19,26 - 0,15 \times 0,5 \times 19,26 + (0,6 \times 6,18 \times 6,18 \times 3,14) / 2 = 70,2 \text{ m}^3$.

Prosimy o wyjaśnienia i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź na pyt. nr 2:

Obmiar w poz. 1330 pkt 1 w dziale 08 przedmiaru ofertowego nr 110-00-000 winien być następujący:

$(1,04 \times 1,05 + 0,15 \times 0,70 + 0,15 \times 0,35) \times 19,26 + 0,60 \times 6,18 \times 6,18 \times 3,14 / 2 = 60,04 \text{ m}^3$

Treść zapytania nr 3:

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 21.04.2008 dotyczącą harmonogramu rzeczowo- finansowego prosimy o określenie czy należy do oferty załączyć tylko harmonogram rzeczowo- finansowy obejmujący zakres robót podany w załączniku nr 8 czy należy również dołączyć harmonogram robót nie objętych częściowym fakturowaniem?

Odpowiedź na pyt. Nr 3:

Tak do oferty należy dołączyć tylko harmonogram rzeczowo- finansowy obejmujący zakres robót podany w załączniku nr 8.

Treść zapytania nr 4:

W przypadku konieczności uzupełnienia harmonogramu o roboty nie objęte częściowym fakturowaniem prosimy o podanie farmy i wzoru harmonogramu.

Odpowiedź na pyt. nr 4:

Do oferty należy dołączyć tylko harmonogram rzeczowo- finansowy obejmujący zakres robót podany w załączniku nr 8.

Nasz znak:
Or. ZP 342-7/2008

Data:
07.05.2008 r.

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA
BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM.
STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM.**

W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 07.05.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia:

Treść zapytania nr 1:

Harmonogram rzeczowo- finansowy

- ETAP I- pkt. II Zewnętrzne sieci wod.- kan. i gaz., ppkt. 1 przebudowa przyłącza gazu.

Gdzie należy umieścić w harmonogramie sieci zewnętrzne kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć wodociagową)? Wykonanie tych elementów jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i powinno być wykonane w I ETAPIE inwestycji.

Odp. na pyt. nr 1:

Harmonogram rzeczowo- finansowy budowy z podziałem na etapy robót objętych fakturowaniem częściowym zakłada, iż z zakresu robót dotyczących zewnętrznych sieci wod.- kan. i gaz. jedynie przebudowa przyłącza gazu objęta została możliwością częściowego fakturowania. Zapłata za pozostały zakres robót związanych z budową zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej nastąpi na podstawie faktury końcowej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego budowy.