

KOSZTORYS OFERTOWY

na remont chodnika na drodze nr 1018 F w miejscowości Szreniawa

od km 0+000 do km 0+400

Lp.	Podstawa wyceny	Rodzaj wykonywanych prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:				
		Odtworzenie trasy				
1.	KNR 2-01 t. 0119 p. 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym.	km	0,400		
		Rozbiórki elementów dróg				
2.	KNR 2-31 t. 0815 p. 01	Rozebranie chodnika z płytek betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej (115x1,5)=172,5	m ²	172,5		
3.	KNR 2-31 t. 1509 p. 05 + t. 1511 p. 01	Transport materiałów rozbiórkowych na odl. 2 km 8,16 szt/m ² x 172,5m ² = 1408 szt. 1408 szt. x 14,1 kg = 19,8 t	t	19,80		
4.	KNR 2-31 t. 0813 p. 03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej (19,0+15,0+21,0+16,0)	m	60,0		
5.	KNR 2-31 t. 0814 p. 01	Ręczne rozebranie obrzeża betonowego 20x6 cm na podsypce piaskowej (12,0+20,0)	m	115,0		
6.	KNR 2-31 t. 1509 p. 05 + t. 1511	Transport obrzeża z rozbiórki na odl. 2 km (115x0,028)	t	3,22		

1	2	3	4	5	6	7
		II. ROBOTY ZIEMNE:				
7.	KNR 2-01 t. 0205 p. 04 + t. 0214 p. 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. II kat. z transportem urobku na odl. 5 km samochodami samowyladowczymi w nasyp a) koryto pod chodnik - (210x1,5x0,10); (115x1,5x0,10) b) koryto pod wjazd - (30x1,7x0,40); (3,3x1,7x0,40)	m ³	a)51,9; b)39,69		
		III. BUDOWA CHODNIKA:				
8.	KNR 2-31 t. 0401 p. 04	Wykonanie rowka 30x30 cm pod krawężniki w gr. III kat.	m	60,0		
9.	KNR 2-31 t. 0402	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu B-10 (30x0,0675)	m ³	4,04		

10.	KNR 2-31 t. 0404 p. 03	Ustawienie krawężnika betonowego 100x15x30 cm wystającego na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,0		
11.	KNR 2-31 t. 0101	Wykonanie koryta na całej szerokości chodników o gł. 10 cm w gr. kat. III (210x1,50); (115x1,5)	m ²	487,5		
12.	KNR 2-31 t. 0407 p. 02	Obrzeża betonowe 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej (85,0-17,0)	m	325,0		
13.	KNR 0-11 t. 0320 p. 02	Ułożenie chodnika z kostki betonowej typu "POLBRUK" o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm (210x1,40); (115x1,40)	m ²	455,0		
		IV. WJAZDY DO BRAM:				
14.	KNR 2-31 t. 0101 p. 01+02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głęb. 40 cm w gr. III kat. (30x1,9); (33x1,9)	m ²	119,7		
15.	KNR 2-31 t. 0104 p. 07	Wykonanie warstwy odsączającej wraz z zagęszczeniem na całej szerokości koryta o grub. 10 cm	m ²	58,20		

1	2	3	4	5	6	7
25.	KNR 2-31 t. 0404 p. 03	Ustawienie krawężnika betonowego 100x15x30 cm na płask na ławie betonowej (4,0+5,60+4,0+3,40)	m	60,0		
26.	KNR 2-31 t. 0109 p. 03	Wykonanie podbudowy betonowej grub. 10 cm z betonu B-10 na wjazdach do bram (30x1,5);(33x1,5)	m ²	94,5		
27.	KNR 0-11 t. 0325 p. 03	Wykonanie wjazdu z kostki brukowej betonowej czerwonej typu "POLBRUK" o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grub. 3 cm (30x1,4);(33x1,4)	m ²	88,2		
					Wartość netto	
					Podatek VAT	
					Wartość brutto	