
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KORYTARZ II-GIE PIĘTRO - REMONT INSTALACJI
ADRES INWESTYCJI : WSCHOWA PLAC KOSYNIERÓW
INWESTOR : CKU WSCHOWA
ADRES INWESTORA : 67-400 WSCHOWA PLAC KOSYNIERÓW 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KORYTARZ II-GIE PIĘTRO					
1		ZASILANIE ORAZ KORYTARZ I-SZEGO PIĘTRA			
1	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-	otw.		
d.1	1209-06	pach z cegły	otw.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.1	0204-05	tynku innym niż betonowy-YDYp3x2,5mm2	m	175.000	
		175		RAZEM	175.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.1	0204-05	tynku innym niż betonowy-YDYp 3x1,5mm2	m	315.000	
		315		RAZEM	315.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.1	0204-05	tynku innym niż betonowy-YDYp 4x1,5mm2	m	80.000	
		80		RAZEM	80.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.1	0204-05	tynku innym niż betonowy-YDYp 5x1,5mm2	m	70.000	
		70		RAZEM	70.000
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-	m		
d.1	0205-06	wych bruzdach w betonie-YDYżo 5x4mm2	m	282.000	
		282		RAZEM	282.000
7		Prace demontażowe (oferent sprawdzi zakres i ilość prac demontażowych w	kpl.		
d.1	wycena indy-	uzgodnieniu z inwestorem)	kpl.	1.000	
	widualna	1		RAZEM	1.000
8	KNNR-W 9	Wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym-rozdzielnia piętrowa	dm3		
d.1	1102-02	96	dm3	96.000	
				RAZEM	96.000
9	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKLg21, RS28 w cegle	m		
d.1	1207-09	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3		
d.1	1208-06	100*0.05*0.05	m3	0.250	
				RAZEM	0.250
12	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - "RP"	szt.		
d.1	0404-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-	m		
d.1	0205-01	towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LYg6mm2	m	20.000	
		20		RAZEM	20.000
14	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-	m		
d.1	0205-02	towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-LYg 10mm2	m	70.000	
		70		RAZEM	70.000
15	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie	szt.		
d.1	0301-08	do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu	szt.	48.000	
		cegłanym		RAZEM	48.000
		48			
16	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
d.1	0302-06	39	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
18	KNNR 5	Łączniki i przyciski uniwersalne podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-02	4	szt.	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
19	KNNR 5 d.1 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	wycena indywidualna	Montaż inwertera 18-58W 2h w oprawie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe kierunkowe np. Walker04- 8W,2h	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane kierunkowe np. Walker ALU 2h	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Rubin Plus 2x36W SLA EVG	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
24	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		15	pomiar	15.000	
				RAZEM	15.000
26	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.1 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		8	pomiar	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 13-21 d.1 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KORYTARZ II-GIE PIĘTRO						
1		ZASILANIE ORAZ KORYTARZ I-SZEGO PIĘTRA				
1 d.1	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	5		
2 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy-YDYp3x2,5mm ²	m	175		
3 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy-YDYp3x1,5mm ²	m	315		
4 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy-YDYp4x1,5mm ²	m	80		
5 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy-YDYp5x1,5mm ²	m	70		
6 d.1	KNNR 5 0205-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie-YDYżo 5x4mm ²	m	282		
7 d.1	wycena indywidualna	Prace demontażowe (oferent sprawdzi zakres i ilość prac demontażowych w uzgodnieniu z inwestorem)	kpl.	1		
8 d.1	KNNR-W 9 1102-02	Wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym-rozdzielnia piętrowa	dm ³	96		
9 d.1	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m	100		
10 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	100		
11 d.1	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³	100*0.05* 0.05 = 0.250		
12 d.1	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - "RP"	szt.	1		
13 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LYg6mm ²	m	20		
14 d.1	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe-LYg 10mm ²	m	70		
15 d.1	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	48		
16 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	9		
17 d.1	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	39		
18 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski uniwersalne podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4		
19 d.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	5		
20 d.1	wycena indywidualna	Montaż inwertera 18-58W 2h w oprawie	szt.	7		
21 d.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe kierunkowe np. Walker04- 8W,2h	kpl.	2		
22 d.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane kierunkowe np. Walker ALU 2h	kpl.	2		
23 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Rubin Plus 2x36W SLA EVG	kpl.	13		
24 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
25 d.1	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	15		
26 d.1	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
27 d.1	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	8		
28 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
29 d.1	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.	5		

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: