
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BOKS MIESZKALNY - REMONT INSTALACJI
ADRES INWESTYCJI : CKU WSCHOWA WSCHOWA
INWESTOR : CKU WSCHOWA
ADRES INWESTORA : 67-400 WSCHOWA PLAC KOSYNIERÓW 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BOKS					
1		ZASILANIE ORAZ KORYTARZ I-SZEGO PIĘTRA			
1	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-	otw.		
d.1	1209-06	pach z cegły	otw.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.1	0204-05	tynku innym niż betonowy-YDYp3x2,5mm2	m	105.000	
		105			
				RAZEM	105.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.1	0204-05	tynku innym niż betonowy-YDYp 3x1,5mm2	m	70.000	
		70			
				RAZEM	70.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.1	0204-05	tynku innym niż betonowy-YDYp 4x1,5mm2	m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.1	0204-05	tynku innym niż betonowy-YDYp 5x1,5mm2	m	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
6		Prace demontażowe (oferent sprawdzi zakres i ilość prac demontażowych w	kpl.		
d.1	wycena indy-	uzgodnieniu z inwestorem)	kpl.	1.000	
	widualna	1			
				RAZEM	1.000
7	KNNR-W 9	Wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym-rozdzielnia piętrowa	dm ³		
d.1	1102-02	30	dm ³	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
d.1	1207-09	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
9	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
d.1	1208-06	90*0.05*0.05	m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
11	KNNR 5	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - R boku	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-	m		
d.1	0205-01	towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LYg6mm2	m	14.000	
		14			
				RAZEM	14.000
13	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie	szt.		
d.1	0301-08	do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu	szt.	36.000	
		ceglanym			
		36			
				RAZEM	36.000
14	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
15	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
d.1	0302-06	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5	Łączniki i przyciski uniwersalne podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-	szt.		
d.1	0308-02	nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów	szt.	21.000	
		do 2.5 mm2			
		21			
				RAZEM	21.000
18	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane np Atla60 żarówka 15W/E27	kpl.		
d.1	0502-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Rubin Plus 2x36W SLA	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 13-21 d.1 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNNR 5 d.1 1209-04	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNNR 5 d.1 1209-04	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNNR 5 d.1 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 5 d.1 0307-01	Łączniki i przyciski uniwersalne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Meteor-236	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNNR 5 d.1 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Ametyst 224 EVG	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.1 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BOKS						
1		ZASILANIE ORAZ KORYTARZ I-SZEGO PIĘTRA				
1 d.1	KNNR 5 1209-06	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	2		
2 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy-YDYp3x2,5mm ²	m	105		
3 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy-YDYp3x1,5mm ²	m	70		
4 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy-YDYp4x1,5mm ²	m	10		
5 d.1	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy-YDYp5x1,5mm ²	m	5		
6 d.1	wycena indywidualna	Prace demontażowe (oferent sprawdzi zakres i ilość prac demontażowych w uzgodnieniu z inwestorem)	kpl.	1		
7 d.1	KNNR-W 9 1102-02	Wnęki pod rozdzielnice elektryczne w podłożu ceglanym-rozdzielnia piętrowa	dm ³	30		
8 d.1	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m	90		
9 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	90		
10 d.1	KNNR 5 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³	90*0.05* 0.05 = 0.225		
11 d.1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - R boksu	szt.	1		
12 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LYg6mm ²	m	14		
13 d.1	KNNR 5 0301-08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	36		
14 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	28		
15 d.1	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	8		
16 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski uniwersalne podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.	2		
17 d.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	21		
18 d.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane np Atla60 żarówka 15W/E27	kpl.	1		
19 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Rubin Plus 2x36W SLA	kpl.	1		
20 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
21 d.1	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	5		
22 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
23 d.1	KNNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.	2		
24 d.1	KNNR 5 1209-04	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	5		
25 d.1	KNNR 5 1209-04	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	5		
26 d.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej	szt.	2		
27 d.1	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski uniwersalne bryzgoszczelne jedno-biegunowe	szt.	2		
28 d.1	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Meteor-236	kpl.	4		
29 d.1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane np. Ametyst 224 EVG	kpl.	1		
30 d.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.1	KNNR 5 0410- 02	Wentylatory ściennie	szt.	1		

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: